

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главы Домбаровского сельсовета

_____ Е.П. Корзун

" ____ " _____ 201_ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт щебеночного покрытия улицы Средняя (от дома № 11 до дома № 25) с. Домбаровка, Домбаровский район, Оренбургская область
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 579,020 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 39,988 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 166,32 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на II квартал 2015 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-04-014-01	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²) однослойных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-014-01 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см²) однослойных ОЗП=11,5; ЭМ=6,6; ЗПМ=11,5; МАТ=3,54</i>	1000 м ² покрытия	3	138772.63	6330.98	30669.87	6998.33	416318	18993	92010	20995
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									416318	18993	92010	20995
Накладные расходы									48385			
В том числе, справочно:												
121% = 142%*0.85 ФОТ (от 39988) (Поз. 1)									48385			
Сметная прибыль									25992			
В том числе, справочно:												
65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 39988) (Поз. 1)									25992			
Итого									490695			
В том числе:												
Материалы									305315			
Машины и механизмы									92010			
ФОТ									39988			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									48385			
Сметная прибыль									25992			
НДС 18%									88325			
ВСЕГО по смете									579020			

Составил: _____ А.Д. Бигалиев
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ О.А. Сметанин
 (должность, подпись, расшифровка)